

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น	พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวนชั้น 1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564	ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3/ว.364 ลว.15 กันยายน 2559
 FACTOR, F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 10%, - งานประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	1,170,027.00	1,371,204.00	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	0.00		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0.00		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)=				
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,371,204.00	
สรุป	หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาทถ้วน		1,371,204.00	

ลงชื่อ.....ผู้แจ้งราคา
 นายชลทิศ แก้วลี
 วิศวกรโยธา ภย.19442

.....ผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง



ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564	จำนวนชั้น 1 ชั้น
		ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3/ว.364 ลว.15 กันยายน 2559

FACTOR, F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 10%, - งานประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	งานทางลาดอาคาร (Slope)		1.1719		
1.1	หมวดงานฐานราก	49,177.00		57,632.60	✓
1.2	หมวดงานคาน ค.ส.ล.	47,893.00		56,127.83	✓
1.3	หมวดงานพื้น ค.ส.ล.	24,400.00		28,595.39	✓
1.4	หมวดงานพื้นและตกแต่ง	18,445.00		21,616.47	✓
1.5	หมวดงานผนังและตกแต่ง	5,070.00		5,941.75	✓
1.6	หมวดงานราวจับ	54,262.00		63,591.93	✓
1.7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง	13,050.00		15,293.85	✓
1.8	หมวดงานสี	2,560.00		3,000.17	✓
2	งานทางเชื่อมอาคาร พร้อมหลังคา			-	
2.1	หมวดงานฐานราก	94,030.00	1.055	110,197.72	✓
2.2	หมวดงานคาน ค.ส.ล.	71,745.00		84,080.99	✓
2.3	หมวดงานพื้น ค.ส.ล.	45,357.00		53,155.78	✓


กรรมการ.....

กรรมการ.....

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
2.4	หมวดงานเสาเหล็กรูปพรรณ	29,965.00		35,117.25	✓
2.5	หมวดงานหลังคา	179,114.00		209,911.25	✓
2.6	หมวดงานรางระบายน้ำฝน	16,520.00		19,360.48	✓
2.7	หมวดงานฝ้าเพดาน	79,165.00		92,776.80	✓
2.8	หมวดงานอลูมิเนียมคอมโพสิต	205,880.00		241,279.46	✓
2.9	หมวดงานสี	66,515.00		77,951.73	✓
2.10	หมวดงานพื้นและตกแต่ง	59,371.00		69,579.38	✓
2.11	หมวดงานราวจับ	63,784.00		74,751.16	✓
2.12	หมวดงานระบบไฟฟ้า	43,724.00		51,242.00	✓
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง	1,170,027.00	1.1719	1,371,204.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	10%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT.	7%			
	สรุปค่าก่อสร้าง	เป็นเงิน		1,371,204.00	
		ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ผู้แจ้งราคา

นายชลทิศ แก้วลี
วิศวกรโยธา ภย.19442

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

- ☐ ประเภท ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ☐ แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564

พื้นที่อาคาร - ตร.ม.

จำนวนชั้น 1 ชั้น

ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานทางลาดอาคาร (Slope)								
1.1	หมวดงานฐานราก								
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	7.00	ลบ.ม.	2,450.00	17,150.00	450.00	3,150.00	20,300.00	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	247.00	กก.	34.00	8,398.00	10.00	2,470.00	10,868.00	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	23.00	กก.	27.00	621.00	10.00	230.00	851.00	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	14.00	กก.	28.00	392.00	10.00	140.00	532.00	
-	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,900.00	1,900.00	250.00	250.00	2,150.00	
-	ทราย	1.00	ลบ.ม.	390.00	390.00	91.00	91.00	481.00	
-	ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	180.00	8,100.00	100.00	4,500.00	12,600.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
-	ค่าแรงชุดหลุมและขนทิ้ง	9.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	
	รวมรายการที่ 1.1			-	36,996.00		12,181.00	49,177.00	
1.2	หมวดงานคาน ค.ส.ล.								
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	5.00	ลบ.ม.	2,450.00	12,250.00	450.00	2,250.00	14,500.00	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	310.00	กก.	34.00	10,540.00	10.00	3,100.00	13,640.00	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	41.00	กก.	28.00	1,148.00	10.00	410.00	1,558.00	
-	ไม้แบบ	64.50	ตร.ม.	180.00	11,610.00	100.00	6,450.00	18,060.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.00	135.00	-	-	135.00	
	รวมรายการที่ 1.2			-	35,683.00		12,210.00	47,893.00	
1.3	หมวดงานพื้น ค.ส.ล.								
-	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป LL.=200 kg./m ²	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	50.00	2,000.00	14,000.00	
-	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wire Mesh 4 mm. #0.20x0.20 m.	40.00	ตร.ม.	50.00	2,000.00	10.00	400.00	2,400.00	
-	คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.	40.00	ตร.ม.	150.00	6,000.00	50.00	2,000.00	8,000.00	



กรรบก

กรรบก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

<div> <input type="checkbox"/> ประเภท ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา <input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี <input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี <input type="checkbox"/> แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ - <input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น <input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564 </div> <div> พื้นที่อาคาร - ตร.ม. จำนวนชั้น 1 ชั้น ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65 </div>									
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมรายการที่ 1.3			-	20,000.00		4,400.00	24,400.00	
1.4	หมวดงานพื้นและตกแต่ง								
-	พื้นหินขัดหนา 1 ซม. หรือ พื้นทรายล้างหนา 1 ซม.	27.00	ตร.ม.	450.00	12,150.00	150.00	4,050.00	16,200.00	
-	ตัวจบอลูมิเนียม	5.00	ม.	320.00	1,600.00	129.00	645.00	2,245.00	
	รวมรายการที่ 1.4			-	13,750.00		4,695.00	18,445.00	
1.5	หมวดงานผนังและตกแต่ง								
-	ก่อผนังอิฐมวลเบา	6.50	ตร.ม.	290.00	1,885.00	90.00	585.00	2,470.00	
-	งานผนังฉาบปูนเรียบ	13.00	ตร.ม.	120.00	1,560.00	80.00	1,040.00	2,600.00	
	รวมรายการที่ 1.5			-	3,445.00		1,625.00	5,070.00	
1.6	หมวดงานราวจับ								
-	ราวจับ STAINLESS	15.50	ม.	2,200.00	34,100.00	188.00	2,914.00	37,014.00	
-	ราวจับ STAINLESS ติดผนัง	11.00	ม.	1,400.00	15,400.00	168.00	1,848.00	17,248.00	
	รวมรายการที่ 1.6			-	49,500.00		4,762.00	54,262.00	
1.7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
-	ช่องเกล็ดอลูมิเนียมภายในติดตะแกรงลวดตาข่าย 0.50x2.40 ม.	2.00	ชุด	4,750.00	9,500.00	500.00	1,000.00	10,500.00	
-	ประตูบานเกล็ดอลูมิเนียมภายในติดตะแกรงลวดตาข่าย 0.80x0.80 ม.	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	350.00	350.00	2,550.00	
	รวมรายการที่ 1.7			-	11,700.00		1,350.00	13,050.00	
1.8	หมวดงานสี								
-	งานสีอะคริลิก 100 %	32.00	ตร.ม.	65.00	2,080.00	35.00	1,120.00	2,560.00	
	รวมรายการที่ 1.8			-	2,080.00		1,120.00	2,560.00	


.....กรรมการ

.....กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา									
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี									
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -									
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น										พื้นที่อาคาร - ตร.ม.
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564										จำนวนชั้น 1 ชั้น
										ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)			
2	งานทางเชื่อมอาคาร พร้อมหลังคา									
2.1	หมวดงานฐานราก									
-	งานรื้อถอนโครงหลังคา (กองไว้)	90.00	ตร.ม.	-	-	120.00	10,800.00	10,800.00		
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	13.00	ลบ.ม.	2,450.00	31,850.00	306.00	3,978.00	35,828.00		
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	592.00	กก.	34.00	20,128.00	10.00	5,920.00	26,048.00		
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	64.00	กก.	27.00	1,728.00	10.00	640.00	2,368.00		
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	22.00	กก.	28.00	616.00	10.00	220.00	836.00		
-	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,645.00	4,935.00	398.00	1,194.00	6,129.00		
-	ทราย	3.00	ลบ.ม.	390.00	1,170.00	91.00	273.00	1,443.00		
-	ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	180.00	720.00	100.00	400.00	1,120.00		
-	ลวดผูกเหล็ก	3.50	กก.	28.00	98.00		-	98.00		
-	ค่าแรงขุดหลุมและขนทิ้ง	25.48	ลบ.ม.	-	-	150.00	3,822.00	3,822.00		
-	เพลาเหล็กขนาด 200x200x8 มม.	26.00	แผ่น	65.00	1,690.00	35.00	910.00	2,600.00		
-	เหล็ก J-BOLT ขนาด 12x300 มม.	26.00	อัน	68.00	1,768.00	45.00	1,170.00	2,938.00		
	รวมรายการที่ 2.1				64,703.00		29,327.00	94,030.00		
2.2	หมวดงานคาน ค.ศ.ล.									
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	11.00	ลบ.ม.	2,450.00	26,950.00	391.00	4,301.00	31,251.00		
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	470.00	กก.	34.00	15,980.00	10.00	4,700.00	20,680.00		
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	181.00	กก.	28.00	5,068.00	10.00	1,810.00	6,878.00		
-	ไม้แบบ	46.00	ตร.ม.	180.00	8,280.00	100.00	4,600.00	12,880.00		
-	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	28.00	56.00		-	56.00		
	รวมรายการที่ 2.2				56,334.00		15,411.00	71,745.00		

กรรมาการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

- ☐ ประเภท ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- ☐ แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564

พื้นที่อาคาร - ตร.ม.

จำนวนชั้น 1 ชั้น

ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
2.3	หมวดงานพื้น ค.ส.ล.								
-	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	13.00	ลบ.ม.	2,450.00	31,850.00	391.00	5,083.00	36,933.00	
-	เหล็ก WIRE MESH เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.ขนาดตาราง 20x20 ซม.	110.00	ตร.ม.	35.00	3,850.00	5.00	550.00	4,400.00	
-	เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.3 มม.	6.00	ท่อน	270.00	1,620.00	244.00	1,464.00	3,084.00	
-	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	20.00	กก.	27.00	540.00	20.00	400.00	940.00	
	รวมรายการที่ 2.3				37,860.00		7,497.00	45,357.00	
2.4	หมวดงานเสาเหล็กรูปพรรณ								
-	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4"x4"หนา 3.2 มม.	13.00	ท่อน	1,407.00	18,291.00	538.00	6,994.00	25,285.00	
-	เหล็กหูช้างสามเหลี่ยม	104.00	อัน	29.00	3,016.00	16.00	1,664.00	4,680.00	
	รวมรายการที่ 2.4				21,307.00		8,658.00	29,965.00	
2.5	หมวดงานหลังคา								
-	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2"x4"หนา 3.2 มม.	20.00	ท่อน	1,150.00	23,000.00	450.00	9,000.00	32,000.00	
-	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 1/2"x3"หนา 2.0 มม.	35.00	ท่อน	489.00	17,115.00	200.00	7,000.00	24,115.00	
-	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 1/2"x1 1/2"หนา 2.0 มม.	20.00	ท่อน	218.00	4,360.00	110.00	2,200.00	6,560.00	
-	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอลูซิงค์หนา 0.3 มม.	233.10	ตร.ม.	190.00	44,289.00	70.00	16,317.00	60,606.00	
-	ติดฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	233.10	ม.	50.00	11,655.00	20.00	4,662.00	16,317.00	
-	ครอบข้างเคลือบอะลูซิงค์หน้ากว้าง 60 ซม.	111.10	ม.	260.00	28,886.00	50.00	5,555.00	34,441.00	
-	สกรูยิงแผ่นหลังคา	1,450.00	ตัว	3.50	5,075.00	-	-	5,075.00	
	รวมรายการที่ 2.5				134,380.00		44,734.00	179,114.00	
2.6	หมวดงานรางระบายน้ำฝน								
-	รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว	16.00	ม.	400.00	6,400.00	25.00	400.00	6,800.00	
-	ท่อรับน้ำฝนสังกะสีขนาดกว้าง 3 นิ้ว	24.00	ม.	380.00	9,120.00	25.00	600.00	9,720.00	
	รวมรายการที่ 2.6				15,520.00		1,000.00	16,520.00	

รวมรวม

รวมรวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

ประเภท

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564

ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเลขที่ -

พื้นที่อาคาร - ตร.ม.

จำนวนชั้น 1 ชั้น

ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
2.7	หมวดงานฝ้าเพดาน								
-	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา6มม.ตีเว้นร่องยาแนวโพลียูรีเทนซิลแลนท์ เคร่าโลหะชุบสังกะสี	223.00	ตร.ม.	280.00	62,440.00	75.00	16,725.00	79,165.00	
	รวมรายการที่ 2.7				62,440.00		16,725.00	79,165.00	
2.8	หมวดงานอลูมิเนียมคอมโพสิต								
-	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ใ้กลางชนิดPRหนาไม่น้อยกว่า 3.5 มม.	51.00	ตร.ม.	1,250.00	63,750.00	550.00	28,050.00	91,800.00	
-	โครงเหล็กกรูปรอบรับแผ่นขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม.	248.00	ตร.ม.	280.00	69,440.00	180.00	44,640.00	114,080.00	
	รวมรายการที่ 2.8				133,190.00		72,690.00	205,880.00	
2.9	หมวดงานสี								
-	ทาสีฝ้าเพดาน	223.00	ตร.ม.	70.00	15,610.00	35.00	7,805.00	23,415.00	
-	ทาสีโครงเหล็กกันสนิม	431.00	ตร.ม.	65.00	28,015.00	35.00	15,085.00	43,100.00	
	รวมรายการที่ 2.9				43,625.00		22,890.00	66,515.00	
2.10	หมวดงานพื้นและตกแต่ง								
-	พื้นหินขัดหนา 1 ซม. หรือพื้นทรายล้างหนา 1 ซม.	110.00	ตร.ม.	350.00	38,500.00	153.00	16,830.00	55,330.00	
-	ตัวจับอลูมิเนียม	9.00	ม.	320.00	2,880.00	129.00	1,161.00	4,041.00	
	รวมรายการที่ 2.10				41,380.00		17,991.00	59,371.00	
2.11	หมวดงานราวจับ				-		-	-	
-	ราวจับ STAINLESS	68.00	ม.	750.00	51,000.00	188.00	12,784.00	63,784.00	
	รวมรายการที่ 2.11				51,000.00		12,784.00	63,784.00	
2.12	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
-	โคมไฟแบบครอบบอกรีติคชนิดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โคม 2x36 w. ขนาด 12x120 ซม.	15.00	ชุด	1,920.00	28,800.00	150.00	2,250.00	31,050.00	
-	สวิตไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	2.00	อัน	1,920.00	3,840.00	150.00	300.00	4,140.00	

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างทางลาดอาคาร (Slope) และงานทางเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา								
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลขที่ 20/6 ถ.เทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี								
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี								
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -								
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น									
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2564									
								พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	
								จำนวนชั้น 1 ชั้น	
								ปรับราคาเมื่อ 10 ม.ค. 65	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
-	สายไฟ VAF สายแบนแกนคู่ 2x1.5 ตร.ม.แรงดัน 300 โวลต์	2.00	ม้วน	1,330.00	2,660.00	1,200.00	2,400.00	5,060.00	
-	ท่อร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม 3 ท่อน	22.00	เส้น	42.00	924.00	25.00	550.00	1,474.00	
-	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมรายการที่ 2.12				38,224.00		5,500.00	43,724.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				873,117.00		297,550.00	1,170,027.00	

ลงชื่อ.....ผู้แจ้งราคา

นายชลทิศ แก้วลี
วิศวกรโยธา ทย.19442

29/5/65

ประธานกรรมการ

Imp

กรรมการ

คช

กรรมการ